



名 称	寸 法	数 量	備 考	名 称	寸 法	数 量	備 考
1 柱 (右)	□-t3.2x150x100	1		16 落し棒	φ19x600	5	
2 柱 (左)	□-t3.2x150x100	1		17 丸落とし受けツボ	φ27.2x70L	5	
3 召合框(右)	□-t1.6x50x30	1	マグネット付	18 取手	φ13x55wx190L	4	φ13x55wx190L
4 召合框(左)	□-t1.6x50x30	1	落し棒付	19 鍵金具	t4.5x55x40	1	
5 固定框	□-t1.6x50x30	2		20 アンカーボルト	3/4	2	
6 走行棒	□-t1.6x50x30	12		21 基礎ブロック	1000x1000x1000	2	コンクリート強度F-G21-
7 梁	φ22x1000 φ125x100x100	2		22 フレ止めワイヤー	8mm	1	
8 レール	t2.3x56x55	6		23 ワイヤーフック	t6xφ12x45x50	2	φ12x45x50
9 差込レール	2.3x56x55x600L	1	取付ボルト M10x85	24 ジョイントプレート	t9x600x300	2	
10 レールカバー	t2.3x60.1x61.2	26		25 ベースプレート	12x400x400	2	
11 標準パネル	435x2850	28	上・下エキスバンドメタル	26 縦地・控え単管	φ48.6	4	
12 潜戸パネル	360x1750	1	エキスバンドメタル				
13 クラパン用コ字ブラケット	t4.5x40x50	4					
14 固定ブラケット	4.5x40x60	4					
15 タッセル掛け	φ7	4					

日進建機株式会社

尺 度 SCALE 1:50	作成日 DATE 15.04.17	型 格 PARTS NO.	材 質 MATERIAL	数 量 QTY
承認 CHECK		検 査 DESIGN		名 称 NAME パネルゲート PM12.6型 全体図
図 番 DRAWING NO.				

