



名 称	寸 法	数 量	備 考	名 称	寸 法	数 量	備 考
1 柱 (右)	□-13. 2x150x100	1		16 落し棒	φ19x600	7	
2 柱 (左)	□-13. 2x150x100	1		17 丸落し受けツボ	φ27. 2x70L	7	
3 窓枠 (右)	□-11. 6x50x30	1	マグネット付	18 取手	φ13. 55x190L	4	φ13. 55x190L
4 窓枠 (左)	□-11. 6x50x30	1	薄し棒付	19 鍍金農	t 4. 5 x 55 x 40	1	
5 固定棒	□-11. 6x50x30	2		20 アンカーボルト	3/4	2	
6 走行棒	□-11. 6x50x30	14		21 基礎ブロック		2	コンクリート基礎 F C21-
7 梁	□-13. 2x150x100	2		22 フレ止めワイヤー	8mm	1	
8 レール	12. 3x56x55	6		23 ワイヤーフック	t6xφ12x5x50	2	φ12x45x50
9 差込レール	2. 3x56x55x600L	1	取付ボルト M10x85	24 ジョイントプレート	t9x600x300	2	
10 レールカバー	12. 3 x 60. 1 x 61. 2	26		25 ベースプレート	12 x 400 x 400	2	
11 標準パネル	435x2850	27	上・下エキスバンドメタル	26 緩地・控え単管	φ48. 6	4	
12 潜戸パネル	360x1750	1	上・下エキスバンドメタル				
13 クランプ用コ字ブラケット	t4. 5x40x50	4					
14 固定ブラケット	4. 5 x 40 x 60	4					
15 タッセル掛け	φ7	4					

日進建機株式会社

尺度 SCALE 1:30		作成日 DATE 15. 06. 11		型 格 PARTS NO.	材 質 MATERIAL	数 量 QTY
<h3>パネルゲート13. 5型 (PMタイプ) 全体図</h3>				名 称 NAME		
承認 検図 設計 製図				称 呼 DRAWING NO.		
APPROVED	CHECK	DESIGN	DRAWN	図 番		

