



	名 称	寸 法	数 量	備 考
1	柱(右)	□-3.2x100x100	1	
2	柱(左)	□-3.2x100x100	1	
3	中央走行棒(右)	□-1.6x50x30	1	マグネット付
4	中央走行棒(左)	□-1.6x50x30	1	落とし棒付
5	固定棒	□-1.6x50x30	2	
6	走行棒	□-1.6x31x31	2	
7	梁	□-2.3x100x100	1	
8	レール	2.3x56x55	2	
9	標準パネル	435x2850	7	上・エキス/ハンドメタル 下・アルミ複合板
10	潜戸	360x1750	1	上・エキス/ハンドメタル 下・アルミ複合板
11	クランプ用コ字ブラケット	4.5x40x50	4	単クランプ付
12	ワイヤー通し金具	φ12x45x50	4	
13	取手	φ13x55wx190L	4	
14	鍵金具	4.5x55x40	1	
15	落とし棒	φ19x600	1	
16	アンカーボルト	3/4x600	2	4本溶接組立
17	基礎ブロック	750x750x850	2	コンクリート強度FC21~
18	フレ止めワイヤー	8mm	1	
19	固定ブラケット	4.5x40x60	4	
20	ベースプレート	12x400x400	2	
21	タッセル掛け	φ7	4	
22	丸落とし受けツボ	φ27.2x70L	1	
23				
24	縦地・控え単管	φ48.6		別途
25				
26				

## 日進建機株式会社

型 名	PARTS NO.	材 質	MATERIAL	数 量	QTY
	パネルゲート PS36W型 全体図				
尺 寸	SCALE	作成日	DATE		
	1:25	15.04.11	15.04.11		
承認	検 図	設 計	製 図		
	APPROVED	CHECK	DESIGN	DRAWN	
図 番	DRAWING NO.				